

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg osiedlowych w Zblewie.
ADRES INWESTYCJI : Zblewo Osiedle Gmina Zblewo
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace pomiarowe, obsługa geodezyjna.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,22	km		
			km	0,220	
				RAZEM	0,220
2		Prace ziemne, korytowanie, Prace rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 0,5 220*5,5	m ²		
			m ²	1 210,000	
				RAZEM	1 210,000
3		Podbudowy.			
5 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu Ps/Pr 220*5	m ²		
			m ²	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,33 220*5	m ²		
			m ²	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
4		Nawierzchnia z kostki betonowej - pas drogowy			
7 d.4	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 220*5	m ²		
			m ²	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
8 d.4	analiza indywidualna	Regulacja studzienek wod-kan 19	szt.		
			szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
9 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 220*2*0,27*0,27	m ³		
			m ³	32,076	
				RAZEM	32,076
10 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 220*2	m		
			m	440,000	
				RAZEM	440,000
11 d.4	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.4	KNR-W 2-01 0702-0701	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów 98	m		
			m	98,000	
				RAZEM	98,000
13 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 98	m		
			m	98,000	
				RAZEM	98,000
14 d.4	KNR-W 2-01 0705-0201	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów 98	m		
			m	98,000	
				RAZEM	98,000