

Ogłoszenie nr 500227813-N-2018 z dnia 21-09-2018 r.

Zblewo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 614223-N-2018

Data: 07/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zblewo, Krajowy numer identyfikacyjny 549803000000, ul. ul. Główna 40, 83210 Zblewo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 884 381, e-mail gmina@zblewo.pl, faks 585 884 569.

Adres strony internetowej (url): www.bip.zblewo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg osiedlowych w Zblewie w zakresie wymiany istniejącego utwardzenia w postaci szutru na kostkę betonową, ułożenie krawężnika z dwóch stron. Zakres robót obejmuje: Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni wraz z wywozem materiału do 1km. Odcinek drogi posiada nawierzchnię utwardzoną szutrową. W pasie dróg istnieje infrastruktura podziemna. Zadanie obejmuje wykonanie remontu jezdni (nowa nawierzchnia z kostki betonowej) o szerokości 5,0 m. i długościach ustalonych na załączniku graficznym na poszczególnych ulicach. Ważnym elementem jest wyprofilowanie jezdni w celu odprowadzenia wód opadowych do wpustów i studzienek. Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować. . Konstrukcja nawierzchni części jezdnej: - 8 cm – kostka brukowa betonowa cegielka szara - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa - 20 cm. - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; - 6cm. - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - warstwa istniejąca podbudowy. - krawężniki 15*30 na całej długości drogi z dwóch stron na ławie betonowej, przy zjazdach wystające ca. 3cm. Szczegółowy zakres poszczególnych dróg osiedlowych objętych zadaniem. - Ul. Kasztanowa 50 m.b. drogi z kostki betonowej. Szerokość 5,0 m. Należy drogę wyprofilować w celu odprowadzenia wód opadowych. Należy wykonać 2 studzienki odwadniające. - ul. Jaworowa 2 odcinki dróg. * dł. 50 m.b. (od ul. Północnej). Należy zmniejszyć zjazd od ul. Północnej z szerokości ok. 12 m do 5,0m. Następnym zadaniem jest przełożenie istniejących studzienek odwadniających przy krawężnikach z dwóch stron. * 80 m.b. (od ul. Kasztanowej) Wykonanie drogi o szerokości 5,0m. - ul. Brzozowa 40 m.b. Szerokość drogi 5,0m., Należy wyprofilować drogę w celu odprowadzenia wód opadowych do studzienki przy ul. Północnej. Całkowita długość inwestycji 220 m.b. Dane techniczne - ciąg jezdni szerokość 5,0m- ktg. ruchu KR2, - klasa drogi – D, - obciążenie osiowe 100 kN/oś, - V proj. – 40 km/h, - szerokość części jezdnej – 5,0m. - przekrój jezdni – drogowy, - spadki poprzeczne jezdni jednospadowy – 2%, - spadki poboczy - 7%, - spadki podłużne niwelety drogi 0,6% - 2,67%, Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania. Roboty należy wycenić w oparciu o plan sytuacyjny i przedmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg osiedlowych w Zblewie w zakresie wymiany istniejącego utwardzenia w postaci szutru na kostkę betonową, ułożenie krawężnika z dwóch stron. Zakres robót obejmuje: Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni wraz z wywozem materiału do 1km. Odcinek drogi posiada nawierzchnię utwardzoną szutrową. W pasie dróg istnieje infrastruktura podziemna. Zadanie obejmuje wykonanie remontu jezdni (nowa nawierzchnia z kostki betonowej) o szerokości 5,0 m. i długościach ustalonych na załączniku graficznym na poszczególnych ulicach.

Ważnym elementem jest wyprofilowanie jezdni w celu odprowadzenia wód opadowych do wpustów i studzienek. Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować. .

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej: - 8 cm – kostka brukowa betonowa cegielka szara - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa - 20 cm. - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; - 6cm. - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - warstwa istniejąca podbudowy. - krawężniki 15*30 na całej długości drogi z dwóch stron na ławie betonowej, przy zjazdach wystające ca. 3cm. Szczegółowy zakres poszczególnych dróg osiedlowych objętych zadaniem. - Ul. Kasztanowa 50 m.b. drogi z kostki betonowej.

Szerokość 5,0 m. Należy drogę wyprofilować w celu odprowadzenia wód opadowych. Należy wykonać 2 studzienki odwadniające . - ul. Jaworowa 2 odcinki dróg. * dł. 50 m.b. (od ul. Północnej). Należy zmniejszyć zjazd od ul. Północnej z szerokości ok. 12 m do 5,0m.

Następnym zadaniem jest przełożenie istniejących studzienek odwadniających przy krawężnikach z dwóch stron. * 80 m.b. (od ul. Kasztanowej) Wykonanie drogi o szerokości 5,0m. Całkowita długość inwestycji 180 m.b. Dane techniczne - ciąg jezdni szerokość 5,0m-ktg. ruchu KR2, - klasa drogi – D, - obciążenie osiowe 100 kN/oś, - V proj. – 40 km/h, - szerokość części jezdnej – 5,0m. - przekrój jezdni – drogowy, - spadki poprzeczne jezdni jednospadowy – 2%, - spadki poboczy - 7%, - spadki podłużne niwelety drogi 0,6% - 2,67%, Przedmiar niniejszy jest sporządzony dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych.

Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania. Roboty należy wycenić w oparciu o plan sytuacyjny i przedmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu w niniejszym przetargu, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego: 1) roboty z branży drogowej, polegające na budowie lub przebudowie drogi z kostki betonowej, ułożeniu krawężników na odcinku drogi o długości do 220 mb jako kontynuacji ww. robót.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót

budowlanych wyłoniłemu w niniejszym przetargu, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego: 1) roboty z branży drogowej, polegające na budowie lub przebudowie drogi z kostki betonowej, ułożeniu krawężników na odcinku drogi o długości do 180 mb jako kontynuacji ww. robót.