
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Pinczynie przy ul. Sportowej
ADRES INWESTYCJI : Zblewo ul. Sportowej, Gmina Zblewo
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 24,04,2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24,04,2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace pomiarowe, obsługa geodezyjna.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.23	km km	 0.230	
				RAZEM	0.230
2		Prace ziemne, korytowanie, Prace rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
3 d.2	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 230*4.5	m ² m ²	 1035.000	
				RAZEM	1035.000
4 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 230*1.5	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0.5 230*6.5	m ² m ²	 1495.000	
				RAZEM	1495.000
3		Podbudowy.			
6 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu Ps/Pr 230*5	m ² m ²	 1150.000	
				RAZEM	1150.000
7 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.33 230*5	m ² m ²	 1150.000	
				RAZEM	1150.000
8 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - CHODNIKI I ZJAZDY 230*1.5	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
4		Nawierzchnia z kostki betonowej - pas drogowy			
9 d.4	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 230*5	m ² m ²	 1150.000	
				RAZEM	1150.000
10 d.4	analiza indywidualna	Regulacja studzienek wod-kan 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 460*0.27*0.27	m ³ m ³	 33.534	
				RAZEM	33.534
12 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe NAJAZDOWE o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 230+50	m m	 280.000	
				RAZEM	280.000
13 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
14 d.4	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 230*1.5+50	m ² m ²	 395.000	
				RAZEM	395.000