

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Zblewie. Działka 814
ADRES INWESTYCJI : Zblewo, Gmina Zblewo
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
ds. inwestycji

Rafał Wachowiak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,300	
		0,3		RAZEM	0,300
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - poszerzenie zjazdu (10 m2)	m ²	1 350,000	
		300*4,5		RAZEM	1 350,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat.	m ³		
d.1	0108-01	I-II	m ³	270,000	
		Krotność = 0,3		RAZEM	270,000
		1350*0,2			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	1350	m ²	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0106-03	1350	m ²	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
6	KNR 2-31	Warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 mm , grubości 10 cm	m ²		
d.1	0114-05	na drodze	m ²	1 350,000	
		Krotność = 0,66		RAZEM	1 350,000
		1350			
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0104-07	5 cm	m ²	1 350,000	
		Krotność = 0,5		RAZEM	1 350,000
		1350			
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m ²		
d.1	0407-03	1350	m ²	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
9	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy z pospółki CBR >30% i K>8 m/d na poboczu jezdni	m ²		
d.1	0106-03	obustronnie gr. 10 cm	m ²	240,000	
		600*0,4		RAZEM	240,000