PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Semlinie
ADRES INWESTYCJI : Semlin, Gmina Zblewo
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
ds. inwestycji
Rafał Wachowiak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,2	km	0,200	
				RAZEM	0,200
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		200*4,5	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m^3		
		Krotność = 0,3			
		900*0,2	m^3	180,000	
				RAZEM	180,000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		900	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000
5 d.1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m^2		
		900	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 mm , grubości 10 cm na drodze	m^2		
		Krotność = 0,66			
		900	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000
7 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m^2		
		Krotność = 0,5			
		900	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000
8 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m^2		
		900	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000
9 d.1	KNR 2-31 0106-03	Wykonanie podbudowy z pospói CBR >30% i K>8 m/d na poboczu jezdni obustronnie gr. 10 cm	m^2		
		400*0,4	m^2	160,000	
				RAZEM	160,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39947 Użytkownik: GMINA ZBLEWO