

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Semlinie. Działka 304
ADRES INWESTYCJI : Semlin, Gmina Zblewo
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
ds. inwestycji
Rafał Wachowiak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,200	
		0,2		RAZEM	0,200
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - poszerzenie zjazdu (10 m2)	m ²	910,000	
		200*4,5+10		RAZEM	910,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat.	m ³		
d.1	0108-01	I-II	m ³	182,000	
		Krotność = 0,3		RAZEM	182,000
		910*0,2			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.1	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	910,000	
		910		RAZEM	910,000
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po za-	m ²		
d.1	0106-03	gęszczeniu	m ²	910,000	
		910		RAZEM	910,000
6	KNR 2-31	Warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 mm , grubości 10 cm	m ²		
d.1	0114-05	na drodze	m ²	910,000	
		Krotność = 0,66		RAZEM	910,000
		910			
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-	m ²		
d.1	0104-07	konanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	910,000	
		5 cm		RAZEM	910,000
		Krotność = 0,5			
		910			
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budo-	m ²		
d.1	0407-03	wa	m ²	910,000	
		910		RAZEM	910,000
9	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy z pospói CBR >30% i K>8 m/d na poboczu jezdni	m ²		
d.1	0106-03	obustronnie gr. 10 cm	m ²	160,000	
		400*0,4		RAZEM	160,000