

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Zblewie przy ul. Pałubińskiej
ADRES INWESTYCJI : Zblewo, Gmina Zblewo
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wachowiak
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,15	km km	 0,150	
				RAZEM	0,150
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 150*5,3	m ² m ²	 795,000	
				RAZEM	795,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Krotność = 0,3 795*0,2	m ³ m ³	 159,000	
				RAZEM	159,000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 795	m ² m ²	 795,000	
				RAZEM	795,000
5 d.1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 150*4,5	m ² m ²	 675,000	
				RAZEM	675,000
6 d.1	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 675	m ² m ²	 675,000	
				RAZEM	675,000
7 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,5 675	m ² m ²	 675,000	
				RAZEM	675,000
8 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 675	m ² m ²	 675,000	
				RAZEM	675,000
9 d.1	KNR 2-31 0106-03	Wykonanie podbudowy z pospói CBR >30% i K>8 m/d na poboczu jezdni obustronnie gr. 10 cm 300*0,4	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000